

REQUALIFICAÇÕES URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

AVENIDA MATIAS BECK



PLANILHA QUANTITATIVA DETALHADA

ITEM GERAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES		
1.1.1	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	40,00
1.1.2	CONSULTOR	H	260,00
1.1.3	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	260,00
1.2	ATENDIMENTO TÉCNICO A OBRA		
1.2.1	CONSULTOR	H	360,00
1.2.2	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	720,00
2.	LICENCIAMENTOS		
2.1	GESTÃO AMBIENTAL		
2.1.1	ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - EVA (CONFORME RESOLUÇÃO CADES 284/2024, ANEXO ÚNICO, itens 8 à 15, OU A QUE QUE VIER SUBSTITUÍ-LA)	UN	1,00
2.1.2	RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A LAP, OBTENÇÃO DA LAI	UN	1,00
2.1.3	IMPLEMENTAÇÃO E RELATÓRIO MENSAL DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DE OBRAS PREVISTOS NO ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - EVA	UN	12,00
2.1.4	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE OBRAS	UN	1,00
2.1.5	OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E RELATÓRIO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	UN	12,00
2.1.6	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA O TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA OU TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - TCRA PARA ATÉ 100 EXEMPLARES ARBÓREOS	UN	1,00
2.2	GESTÃO VIÁRIA		
2.2.1	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) - PDDT	UN	15,00
3.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	CANTEIRO DE OBRAS		
3.1.1	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	460,00
3.1.2	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	M2	40,00
3.1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	20,00
3.1.4	HD.04 - CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2"	UN	1,00
3.1.5	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO COM MANILHA DE CERÂMICA TIPO SABESP - DIÂMETRO 4"	M	1,00
3.1.6	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	120,00
3.1.7	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UN/MES	120,00
3.1.8	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UN/MES	96,00
3.1.9	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UN/MES	96,00
3.1.10	LD.07 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA	UN	1,00
3.2	DESVIO DE TRÁFEGO		
3.2.1	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	1.400,00
3.2.2	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	680,00
3.2.3	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	4.400,00
3.2.4	PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO III	M2	2,40
3.2.5	SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M	M	14,40
3.2.6	RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO	M2	2,40
3.2.7	RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA	M	14,40
3.2.8	DISP.DE CONTROLE ALINH.- CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO - ABNT.NBR 15071.	UN	600,00
3.2.9	SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY	M2	12,00
3.2.10	SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO	M2	120,00
3.2.11	SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA	M2	80,00
3.2.12	TACHA METALICA COM 1 PINO DE FIXACAO- MONO REFLETIVA	UN	120,00
3.2.13	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI	M2	4,80
3.2.14	COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO	M2	4,80
3.2.15	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m	UN	12,00

REQUALIFICAÇÕES URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AVENIDA MATIAS BECK



PLANILHA QUANTITATIVA DETALHADA

ITEM GERAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.2.16	EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO, PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS, COMPOSTA POR 01 VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA NO PADRÃO CET/SP, COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO, DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 02 OPERADORES DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO DE 8H/DIA	MÊS	12,00
3.3	DEMOLIÇÃO: PASSEIO, GUIA, SARJETA E LEITO		
3.3.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	4.657,43
3.3.2	TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2XKM	146.243,30
3.3.3	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	TON	7.600,93
3.3.4	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	1.280,41
3.3.5	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	40.204,87
3.3.6	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	238,93
3.3.7	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	238,93
3.3.8	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	7.263,46
3.3.9	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	TON	430,07
3.3.10	REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES	M	300,00
4.	INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA		
4.1	REDE DE DRENAGEM		
4.1.1	TUBULAÇÃO		
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	1.701,41
4.1.1.2	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	1.701,41
4.1.1.3	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	1.449,82
4.1.1.4	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO	M3	1.449,82
4.1.1.5	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	126.678,75
4.1.1.6	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	3.572,96
4.1.1.7	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	M2	1.360,04
4.1.1.8	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	M2	48,60
4.1.1.9	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	60,54
4.1.1.10	IHD.23 - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA	M3	1,01
4.1.1.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50CM	M	102,50
4.1.1.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2	M	159,00
4.1.1.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-2	M	99,00
4.1.1.14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2	M	11,00
4.1.1.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 120CM - TIPO PA-2	M	7,50
4.1.2	BOCA DE LEÃO		
4.1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	44,00
4.1.2.2	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	44,00
4.1.2.3	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	1.337,60
4.1.2.4	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	TON	92,40
4.1.2.5	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	4,00
4.1.2.6	BOCA DE LOBO TRIPLA	UN	6,00
4.1.2.7	INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	9,00

REQUALIFICAÇÕES URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AVENIDA MATIAS BECK



PLANILHA QUANTITATIVA DETALHADA

ITEM GERAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
4.1.2.8	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	18,00
4.1.2.9	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,00
4.1.2.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	54,00
4.1.2.11	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	5,00
4.1.2.12	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	61,00
4.1.2.13	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.854,40
4.1.2.14	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	TON	109,80
4.1.3	POÇO DE VISITA		
4.1.3.1	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M	UN	14,00
4.1.3.2	POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M	UN	2,00
4.1.3.3	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	M	6,40
4.1.3.4	INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO	UN	16,00
4.1.3.5	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	16,00
4.1.4	SARJETÃO		
4.1.4.1	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	1,51
4.1.4.2	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	2,27
4.1.4	DRENO (CONFORME P.P. DER)		
4.1.4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	51,30
4.1.4.2	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM)	M	570,00
4.1.4.3	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M	M2	815,10
4.1.4.4	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	45,40
4.2	REDE DE GÁS		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	588,00
4.2.2	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	M3	588,00
4.2.3	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 10M3	M3xKM	18.463,20
4.2.4	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	999,60
4.2.5	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	550,30
4.2.6	TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/2"	M	300,00
4.2.7	VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT	UN	8,00
4.2.8	CAIXA COM COLETOR DE ÁGUA (SIFÃO) PARA REDE DE GÁS	UN	8,00
4.2.9	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA	M	300,00
4.2.10	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	300,00
5.	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	FRESAGEM		
5.1.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESURA ATÉ 5CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	1.149,90
5.1.2	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	57,50
5.1.3	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.230,39
5.1.4	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	103,49
5.1.5	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE)	M3	57,50
5.1.6	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	57,50

REQUALIFICAÇÕES URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

AVENIDA MATIAS BECK



PLANILHA QUANTITATIVA DETALHADA

ITEM GERAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
5.1.7	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.977,83
5.1.8	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.149,90
5.2	GUIA, SARJETA, PASSEIO, BARREIRA E MURO		
5.2.1	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA	M	705,92
5.2.2	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	13,35
5.2.3	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	12,85
5.2.4	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	306,27
5.2.5	BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293	M	633,39
5.2.6	FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM	M2	378,75
5.2.7	BARRA DE AÇO CA-50	KG	7.821,00
5.2.8	CONCRETO FCK 15MPA	M3	12,54
5.2.9	CONCRETO FCK 25 MPA	M3	78,21
5.2.10	BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.	M3	78,21
5.2.11	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES	M3	11,88
5.2.12	PISO TÁTIL DE ALERTA EM METILMETACRILATO	M2	110,35
5.3	PAVIMENTO RÍGIDO		
5.3.1	NP.01 - PAVIMENTO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO - FCTM,K = 4,2 MPA	M3	856,56
5.3.2	INA.01 - BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO	M3	558,63
5.3.3	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	3.724,19
5.3.4	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	3.724,19
5.3.5	SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO	M3	1.117,26
5.3.6	MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI	M2	3.724,19
5.3.7	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25	KG	399,11
5.3.8	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2"	KG	13,88
5.3.9	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO	KG	1.054,32
5.3.10	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 2540 VV OU SIMILAR	M	110,75
5.3.11	GROOVING SOBRE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	2.972,00
6.	ELEMENTOS URBANOS		
6.1	ILUMINAÇÃO		
6.1.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA -BOMBEADO	M3	15,00
6.1.2	FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO	M2	70,00
6.1.3	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.200,00
6.1.4	BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M	UN	25,00
6.1.5	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	UN	25,00
6.1.6	Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste)	UN	25,00
6.1.7	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	25,00
6.1.8	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4"	M	1.280,00
6.1.9	LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP	UN	25,00
6.1.10	IN.09 - POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	UN	25,00
6.1.11	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	160,00
6.1.12	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	272,00
6.1.13	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	320,00
6.1.14	BASE DE COXIM DE AREIA	M3	96,00
6.2	MOBILIÁRIO		
6.2.1	BANCO - CIDADE DE SÃO PAULO (1M)	UN	6,00
6.2.2	LIXEIRA INOX - VAZADA - 22L	UN	20,00
6.2.3	BANCO ESQUIÁTICO	UN	23,00

REQUALIFICAÇÕES URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AVENIDA MATIAS BECK



PLANILHA QUANTITATIVA DETALHADA

ITEM GERAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
6.3	PAISAGISMO		
6.3.1	PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA)	UN	3,00
6.3.2	SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES)	UN	7,00
6.3.3	IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA)	UN	12,00
6.3.4	IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHIA)	UN	2,00
6.3.5	IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE)	UN	11,00
6.3.6	BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)	UN	813,00
6.3.7	CAMARÃO (BELOPERONE GUTATA)	UN	2.341,00
6.3.8	MORÉIA (DIETES IRIDIOIDES)	UN	1.849,00
6.3.9	VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS)	DÚZIA	391,00
6.3.10	CALCAREO DOLOMITICO	KG	50,60
6.3.11	ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10	KG	32,57
6.3.12	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	3,15
6.3.13	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	UN	7,00
7.	LIMPEZA DE OBRA		
7.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	6.000,00
8.	REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS NÃO MAPEADAS		
8.1	REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS NÃO MAPEADAS (itens 3 a 7)	UN	1,00
9.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
9.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 6,99% (itens 3 a 9)	UN	1,00
10.	Seguro de Obra		
10.1	SEGURO DE OBRA (isento BDI)	UN	1,00